
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie robót naprawczych kładki znajdującej się na szlaku przyrodniczo - edukacyjnego „ŚCIEŻKA HOCHBERGÓW”
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach
ADRES INWESTORA: ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Jacek Stasiak

DATA OPRACOWANIA: marzec 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
marzec 2023

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	kalk. własna	Pocięcie i utylizacja kładki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNP 01 1311-02.01 kalk. własna	oczyszczenie i przygotowanie terenu	m2		
		8,5 * (0,50 + 1,5)	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
3	KNR 2-01 0307-02 kalk. własna	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m3		
		poz.2	m3	17,000	
				RAZEM	17,000
4	KNR 2-02 0101-04 kalk. własna	Wyrównanie podłoża poprzez wmurowanie z kamienia - kamień z odzysku	m3		
		(8,0 * 0,5 * 0,2) * 0,3	m3	0,240	
				RAZEM	0,240
5	KNR BO-12 0364-04 kalk. własna	Wykucie otworów pod belki	m3		
		0,3 * 0,3 * 0,3 * 10 * 2	m3	0,540	
				RAZEM	0,540
6	KSNR 10 0710-02 kalk. własna	Stabilizacja belek i słupków w betonie	stup.		
		10 * 2	stup.	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR 2-31 0103-02 kalk. własna	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		8,0 * 0,5 * 0,7	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
8	KNR 2-05 0210-01	Kładki dla pieszych L=8,0m	t		
		850 / 1000	t	0,850	
				RAZEM	0,850
9	KNP 01 1311-02.01 kalk. własna	Roboty wykończeniowe	m2		
		8,5 * (0,50 + 1,5)	m2	17,000	
				RAZEM	17,000