
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Ruiny zamku Cisy - Cieszów (brama wjazdowa)
ADRES INWESTYCJI: Zamek Cisy Działka nr 418
NAZWA INWESTORA: PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach
ADRES INWESTORA: ul. Miła 2
58-372 Boguszów-Gorce

BRANŻE: Program zabezpieczenia bramy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Jacek Stasiak

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3
1 ROBOTY BUDOWLANE		3
2 REZERWA 10%		4
z tytułu robót nieprzewidzianych		

NAPRAWA BRAMY WJAZDOWEJ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: NAPRAWA BRAMY WJAZDOWEJ					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1	TZKNBK V -034	Wykonanie i montaż z drewna iglastego nasyczonego krążyny zabezpieczającej łąk wg projektu - 2 sztuki	m		
		6,50	m	6,50	
				RAZEM	6,50
2 d.1	TZKNC N-K/VI 1/11-d	Usunięcie z pow. kamieni mchów, porostów i krzewów i ich wywiezienie poza obręb obiektu	dm2		
		525	dm2	525,00	
				RAZEM	525,00
3 d.1	TZKNC N-K/VI 1/1-d	Oczyszczenie wstępne elementu muru kamiennego	m2		
		16,00	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
4 d.1	TZKNBK VII -233	Oczyszczanie szczotkami stalowymi muru z kamieni	m2		
		18,00	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
5 d.1	TZKNBK IV -224	Wykonanie łęku z kamienia polnego miękkiego	m3		
		1,15	m3	1,15	
				RAZEM	1,15
6 d.1	TZKNBK IV -254	Wyspoinowanie kamiennego łęku i ścian kamiennych	m2		
		18,80	m2	18,80	
				RAZEM	18,80
7 d.1	TZKNBK IV -62	Uzupełnienie i przemurowanie muru kamiennego na zaprawie cem.-wapiennej z dodatkiem białego cementu bramy wjazdowej	m3		
		8,45	m3	8,45	
				RAZEM	8,45
8 d.1	TZKNBK IV -124	Naprawa powierzchni istniejących murów z kamienia łamanego o pow.do 0.35 m2 i głęb. do 0.3 m	msc		
		15	msc	15,00	
				RAZEM	15,00
9 d.1	KNR 0-39 0117-02	Wykonanie poziomej przepony hydroizolacyjnej z zaprawy uszczelniającej CERINOL DS-Flex na murze kamiennej bramy wjazdowej	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
10 d.1	KNR 0-39 0115-01	Hydrofobizacja korony murów kamiennych płynną folią uszczelniającą Superflex-1	m2		
		16,50	m2	16,50	
				RAZEM	16,50
11 d.1	KNR 2-21 0112-02	Oczyszczenie terenu przy bramie wjazdowej poprzez wycięcie samosiejek i krzewów	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
12 d.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci i roślin	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
13 d.1	KNR 2-21 0101-04	Wywiezienie gruzu i resztek budowlanych samochodem samowyładowczym 5-10 t na odl. 1 km	m3		
		5	m3	5,00	
				RAZEM	5,00
14 d.1	KNR 2-21 0101-05	Dodatek za wywóz na odległość do 10 km	m3		
		5	m3	5,00	
				RAZEM	5,00
15 d.1	Inform.	Koszt utylizacji odpadów z budowy	m3		
		5	m3	5,00	
				RAZEM	5,00

NAPRAWA BRAMY WJAZDOWEJ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		REZERWA 10% z tytułu robót nieprzewidzianych			
16 d.2		Rezerwa 10% z tytułu robót nieprzewidzianych	procent		
		0,10	procent	0,10	
				RAZEM	0,10